
PRZEDMIAR roboty budowlane w ramach tematu BZM2701 "Innowacyjne włókiennictwo 2020+"

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń dziewiarni w ramach tematu BZM2701
ADRES INWESTYCJI : Gdańska 118
INWESTOR : Instytut Włókiennictwa
ADRES INWESTORA : Łódź ul.Brzezińska 5/15
WYKONAWCA ROBÓT : WYŁONIONY W DRODZE PRZETARGU PUBLICZNEGO
ADRES WYKONAWCY : .
BRANŻA : roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Kapuścik
DATA OPRACOWANIA : 17.09.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.09.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POMIESZCZENIE 011 - ROBOTY BUDOWLANE			
1	NNRNKB	SKUCIE PŁYTEK ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm	m ²		
d.1	202 2802-02				
	analogia	[3.4+7.2+3.4+7.4 -1.0-1.55]*1.25	m ²	23.563	
				RAZEM	23.563
2	KNR-W 4-01	Odbicie skorodowanych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 [100% tynku]	m ²		
d.1	0701-05				
		119.020	m ²	119.020	
				RAZEM	119.020
3	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania z przerwami	m ²		
d.1	0623-05				
		119.020	m ²	119.020	
				RAZEM	119.020
4	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0710-06				
		0.5*119.020	m ²	59.510	
				RAZEM	59.510
5	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
d.1	202 2027-03				
		[3.4+7.2+3.4+7.4]*5.8-2.55*2	m ²	119.020	
				RAZEM	119.020
6	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - obiekty modernizowane	szt.		
d.1	0137-01				
	z.o.3.3. 9902				
	analogia	7*2	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - LIKWIDACJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH	m ²		
d.1	0353-08				
		1.55*2.2	m ²	3.410	
				RAZEM	3.410
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02				
		1.55*1.1	m ³	1.705	
				RAZEM	1.705
9	KNR-W 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - NAWIEWNIK W ŚCIANIE POD OKNEM	szt.		
d.1	0324-02				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - OTWÓR W STROPODACHU POD WYWIETRZAK	szt.		
d.1	0208-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2	m ²		
d.1	1018-03				
		1.55*1.1	m ²	1.705	
				RAZEM	1.705
12	KNR 9-13	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie płyt na ścianie	m ²		
d.1	0102-02				
		1.71	m ²	1.710	
				RAZEM	1.710
13	KNR 9-13	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - dodatkowe zamocowanie płyt kołkami do ścian	m ²		
d.1	0102-04				
		1.71	m ²	1.710	
				RAZEM	1.710
14	KNR 9-13	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	0102-07				
		1.71*1.2	m ²	2.052	
				RAZEM	2.052
15	KNR 9-13	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego gładkiego tynku mineralnego na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1, 5 mm na ścianach płaskich	m ²		
d.1	0201-02				
		1.71*1.2	m ²	2.052	
				RAZEM	2.052
16	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0710-02				
		1.71	m ²	1.710	
				RAZEM	1.710

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-01 d.1 0916-01 analogia	Montaż podokiennika wewnętrznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-02 d.1 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej - PARAPET ZE-WNĘTRZNY	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - LIKWIDACJA DRZWI DO POM. 02	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4-01 d.1 0331-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - DRZWI DO POMIESZCZENIA 02 0.6*2.1	m ²		
			m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
21	KNR-W 2-02 d.1 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone DRZWI DO POMIESZCZENIA 02 3.2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
22	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21.63	m ²		
			m ²	21.630	
				RAZEM	21.630
23	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem 119.02	m ²		
			m ²	119.020	
				RAZEM	119.020
24	KNR-W 2-02 d.1 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 2	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymieranego samochodami samowładkowymi na odległość 15 km 3.5	m ³		
			m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
2		NOWA PODŁOGA 011			
26	KNR-W 4-01 d.2 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - SKUCIE PODŁOGI I PODŁOŻA 21.63*0.2	m ³		
			m ³	4.326	
				RAZEM	4.326
27	KNR-W 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 21.63	m ²		
			m ²	21.630	
				RAZEM	21.630
28	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 21.63	m ²		
			m ²	21.630	
				RAZEM	21.630
29	NNRNKB d.2 202 1119-11	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 21.63	m ²		
			m ²	21.630	
				RAZEM	21.630
30	KNR-W 2-02 d.2 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 22	m		
			m	22.000	
				RAZEM	22.000
3		POMIESZCZENIE 02			
31	KNR-W 4-01 d.3 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² 3.0*2.2	m ²		
			m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
32	KNR-W 2-02 d.3 1039-03 analogia	Wrota ocieplone aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m ² - DRZWI WEJŚCIOWE W JEDNYM SKRZYDLE 3.0*2.2	m ²		
			m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
33	KNR-W 4-01 d.3 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - DRZWI DO POMIESZCZENIA 03 1.8*2.1	m ²		
			m ²	3.780	
				RAZEM	3.780

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 4-01 d.3 0309-03 analogia	Wykonanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych o przekroju 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - WYKUCIE OTWORÓW POD OKNAMI DLA NAWIEWNIKÓW SZT 2 2*0.56	m m	1.120	
				RAZEM	1.120
35	KNR-W 2-02 d.3 1022-02	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone DRZWI DO POMIESZCZENIA 03 1.8*2.1	m ² m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
36	KNR-W 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR-W 4-01 d.3 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR-W 4-01 d.3 0710-04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
39	NNRNKB d.3 202 2027-04	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 75 2.7	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
40	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 156-10.30	m ² m ²	145.700	
				RAZEM	145.700